AIRPG

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LA REVITALISATION DE LA PETITE GLANE

Pont Missy

IMPLANTATION

Commune de Missy

CSDINGENIEURS
INGÉNIEUX PAR NATURE

CSD INGENIEURS SA
Route Jo-Siffert 4 - Givisiez
1701 Fribourg
www.csd.ch

t +41 21 460 74 74
e fribourg@csd.ch

MISE À L'ENQUÊTE

Dessiné	14.10.2026 / NOD-PIM
Contrôlé	14.10.2026 / AAF
Echelle	1:200
Approuvé	
Format	1050 x 594
N° du mandat	FCH000578.04
Phase	33
Plan N°	01
Index	-

\\cading.corp\dialog\FRdrw\FR05046.20\33. Enquête Missy\01_Plan\FCH000578.04-33-01 - Implantation.dwg

Dossier présenté par CSD Ingénieurs SA

....., Chef de projet
Transmis à la Municipalité le 19.10.2026

Approuvé par la Municipalité de Missy
dans sa séance du .....

Déposé à l'enquête publique
à la Direction des Travaux et des Services Industriels

du ..... au .....

Au nom de la Municipalité:

Le Syndic .....

La Secrétaire .....

Approuvé par le Département des Infrastructures et des ressources humaines

Lausanne, le .....

L'atteste, Le directeur général de la mobilité et des routes

Définitif et éxecutoire le .....

L'atteste, Le directeur général de la mobilité et des routes

MODIFICATIONS

Indice	Dessiné	Contrôle	Approuvé	Description des modifications
-	14.10.2026/NOD-PIM	14.10.2026/AAF		Version initiale
a				
b				
c				
d				

LEGENDE

- Chaussée existante en bitumineux
- Chaussée existante en béton
- Chaussée projetée
- Chaussée béton projetée
- Chemin chaintre
- Talus en remblais
- Ouvrage en béton
- Eléments métalliques
- À démolir
- Crête de digue
- Cours d'eau
- Perré de protection contre crue
- Déboisement haie
- Chemin chaintre existant
- Limite ERE (espace réservé aux eaux)
- Limite d'intervention sur l'ERE (espace réservé aux eaux)

TYPES DE REVETEMENTS

Revêtement en béton

Couche de fondation en grave 0/45 ép. 400 mm
Couche de réglage en grave 0/22 ép. 50 mm
Epaisseur revêtement 18 cm
Espacement des joints 4.50 m

Revêtement bitumineux

Couche de fondation en grave 0/45 ép. 400 mm
Couche de réglage en grave 0/22 ép. 50 mm
Couche de base en AC T 22N ép. 75 mm
Couche de roulement - AC T 11N ép. 35 mm

SITUATION

Projet de reconstruction
1:200 [m]

